



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.07.2016

№

1898

г. Клин

Московская область

Об утверждении Регламента проведения работ по установке оборудования и монтажу кабельных линий связи Интернет-провайдеров в жилых домах Клинского муниципального района

Во исполнение поручения Губернатора Московской области по вопросу обеспечения в многоквартирных жилых домах наличия 2-3 организаций, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, а также с целью утверждения порядка и правил проведения строительно-монтажных работ по организации линий связи и установки телекоммуникационного оборудования Интернет-провайдеров.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Регламент проведения работ по установке оборудования и монтажу кабельных линий связи Интернет-провайдеров в жилых домах Клинского муниципального района (прилагается).
2. Рекомендовать управляющим компаниям Клинского муниципального района при заключении договоров с Интернет-провайдерами на размещение телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах руководствоваться указанным в Регламенте порядком и правилами.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Клинского муниципального района В.А. Калинина.

И.о. Руководителя Администрации
Клинского муниципального района



В.А. Калинин

Утвержден постановлением
Администрации Клинского муниципального района
от 01.04.2016 № 1898

Регламент

проведения работ по установке оборудования и монтажу кабельных
линий связи Интернет-провайдеров в жилых домах Клинского
муниципального района.

1. Интернет-провайдер готовит проектную документацию со схемой прокладки линий связи и указанием места установки концентратора абонентского доступа (далее - КАД). Проектная документация включает в себя: схему участка сети по зданию с указанием места расположения оборудования оператора, мест устройства технологических отверстий, описание монтажных материалов, требований по электропитанию, форму акта-приемки (акта согласования выполненных работ), технические требования к установке КАД, форму акта выявленных нарушений, контактную информацию службы эксплуатации сети Интернет-провайдера.
2. Проектная документация должна быть согласована Интернет-провайдером с уполномоченным представителем управляющей компании (далее - УК) многоквартирного дома.
3. В случае наличия в здании кабельной сети принадлежащей Интернет-провайдеру смонтированной без оформленной проектной документации, последний готовит проект в соответствии с п.1 настоящего регламента и согласовывает с уполномоченным представителем УК.
4. Работы по монтажу кабельной сети и установке оборудования должны быть проведены в соответствии нормами Закона Московской области

от 07.03.2014 № 16/2014-03 “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области”.

5. Интернет-провайдер должен произвести демонтаж не эксплуатируемых кабельных линий в здании (в случае их наличия).
6. Разводка кабелей и интернет-проводов от распределительных щитков до помещений и по лестничным площадкам должна осуществляться в каналах или трубах из не горючих строительных материалов, с соблюдением требований норм пожарной, строительной и санитарной безопасности, а так же с учетом рекомендаций (ограничений), установленных СП 54.13330.2011, СП 31-110-2003.
7. На чердаке при скатной кровле произвести монтаж интернет-провода в кабельных каналах на высоте не более 500 мм и в местах прохождения кабельных каналов через строительные конструкции с нормативным пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Кабель-канал должен проходить в легко доступном месте и обязательно должен быть закреплен.
8. При совмещенной (мягкой) кровле интернет кабели должны быть проложены по парапету в кабель-каналах через герметические прокладки. При монтаже кабель-каналов не должна быть нарушена герметичность и конструкцию мягкой кровли.
9. Интернет-провод должен быть промаркирован компанией, осуществляющей монтаж.
10. При установке концентратора абонентского доступа (далее-КАД) необходимо получить технические требования по установке у Главного энергетика УК, существующие КАД пересогласовать с УК.
11. После завершения работ по монтажу линий связи и КАД уполномоченный представитель от УК проводит проверку монтажа на соответствие их требованиям настоящего регламента, проектной документации, а так же требования пожарной и санитарной безопасности.

12. В случае выявления нарушений представитель УК составляет Акт проверки и фиксирует необходимость доработки.
13. Интернет-провайдер устраняет нарушения и проводит повторное согласование выполненных работ по монтажу.
14. В результате согласования работ по прокладке кабельной сети и установки оборудования между Интернет-провайдером и УК должен быть подписан Акт-приемки.
15. До подписания Акта-приемки предоставление услуг связи Интернет-провайдером в здании запрещено.
16. Интернет-провайдер в процессе эксплуатации кабельной сети несет ответственность за соответствие установленных в здании сооружений связи требованиям настоящего регламента и проектной документации.